

**Пример списка работ по строительству
газобетонного дома по проекту М374, S=245м2**



**Коммерческое предложение
на устройство монолитного фундамента (плита с ростверком)**

№	Наименование работ
	<u><i>Земляные работы, подготовка основания</i></u>
1	Разбивка осей
2	Земляные работы
3	Доработка грунта вручную
4	Настил геотекстиля по основанию <i>геотекстиль G-Tex 200, плот. 200гр/мкв, 50мкв</i>
5	Устройство песчаной подготовки т.200, с уплот. <i>песок карьерный, машина 12мкуб, с доставкой</i>
6	Настил ПВХ мембраны <i>ПВХ мембрана "Плантер стандарт", 40мкв</i>
	<u><i>Плита монолитная 300 мм</i></u>
7	Устройство опалубки монолитной плиты
8	Устройство арматурного каркаса монолитной плиты <i>арматура металлическая д.8 А240</i> <i>арматура металлическая д.12 А400</i>
9	Устройство монолитной плиты, б/н <i>бетон В20W6F150 П4, без доставки</i>
	<u><i>Монолитный ростверк 400x400 мм</i></u>
10	Устройство опалубки монолитного ростверка
11	Устройство арматурного каркаса ростверка <i>арматура металлическая д.8 А240</i> <i>арматура металлическая д.10 А400</i>
12	Устройство монолитного ростверка, б/н <i>бетон В20W6F150 П4, без доставки</i>
	<u><i>Монолитная лента под террасу 250x700 мм</i></u>
13	Устройство опалубки монолитной ленты
14	Устройство арматурного каркаса ленты <i>арматура металлическая д.8 А240</i> <i>арматура металлическая д.10 А400</i>
15	Устройство монолитной ленты, б/н <i>бетон В20W6F150 П4, без доставки</i>
	<u><i>Монолитные подушки 250x300 мм</i></u>
16	Устройство опалубки монолитных подушек
17	Устройство арматурного каркаса <i>арматура металлическая д.8 А240</i> <i>арматура металлическая д.10 А400</i>

18	Устройство монолитных подушек, б/н <i>бетон В20W6F150 П4, без доставки</i> <u>Прочие работы</u>
19	Установка закладной под электрику, д.110мм
20	Установка выпуска канализации, д.110мм
21	Установка закладной под холодную воду, д.110мм
22	Герметизация вводов инженер.коммуникаций <i>гидропрокладка Ренебар, рул 5мп</i>
23	Устройство битумной обмазоч.гидроизоляции, 2сл
24	Обратная засыпка песком (снаружи), с уплот. <i>песок карьерный, машина 12мкуб, с доставкой</i>
25	Укрытие материалов пленкой
26	Уборка и складирование мусора
27	Расходные материалы и инструмент
28	Транспортные и складские расходы
29	Погрузо-разгрузочные работы
30	Охрана объекта
31	Экскаватор
32	Бетономиксер, 9мкуб
33	Бетононасос
34	Вибратор глубинный
35	Вибротрамбовка
Итого по коммерческому предложению на фундамент: 1 222 000р.	

Коммерческое предложение на строительство коробки загородного дома из газобетона

№	Наименование работ
<u>Монолитная плита террасы, ступени</u>	
1	Засыпка под плиты террас, ступени, с уплотн. <i>песок карьерный, машина 12мкуб, с доставкой</i>
2	Укладка полиэт. пленки для бетонных работ
3	Устройство деревянной опалубки плиты, ступеней
4	Устройство деформационного шва
5	Устройство арматурного каркаса плиты, ступеней
6	Устройство монолитной плиты, ступеней, б/н <i>бетон В20W6F150 П4, без доставки</i> <u>Стены</u>
7	Устройство отсечной горизонтал.гидроизоляции, 1сл <i>рулонная битумная гидроизоляция, 10мкв</i>
8	Кладка наружных, внутренних стен из газобетона т.400мм <i>газобетон AEROC EcoTerm 400*250*625мм, 2мкуб/п</i> <i>клей для газобетона, 25кг</i> <i>металлическая арматура д.8 А240</i>
9	Кирпичная кладка дымовентиляционных каналов <i>кирпич строительный полнотельный М150, 288шт/под</i>
10	Приготовление цементно-песчаного раствора для кладки
11	Монтаж сборных железобетонных перемычек
12	Устройство опалубки монолитных перемычек
13	Устройство арматурного каркаса монолитных перемычек <i>арматура металлическая д.12 А400</i>

- 14 Устройство монолитных перемычек, вручную
- 15 Приготовление бетона на объекте
- 16 Устройство опалубки монолитных поясов
- 17 Устройство арматурного каркаса монолитных поясов
арматура металлическая д.6 А240
арматура металлическая д.10 А400
- 18 Устройство монолитных поясов, вручную
- 19 Приготовление бетона на объекте
- 20 Установка металлической стойки
труба профильная 150x150x8мм, L12м
лист металлический 200x200x10мм
арматура металлическая д.12 А400
химический анкер Sormat полиэфирная смола, 300мл
анкерный болт М12x120мм
- 21 Огрунтовка металлических элементов
грунт ГФ-021 Текс, красно-коричневый, 1кг
Монолитное перекрытие 160 мм
- 22 Устройство опалубки монолитного перекрытия
- 23 Устройство арматурного каркаса перекрытия
- 24 Устройство монолитного перекрытия, б/н
бетон В20W6F150 П4, без доставки
Кровля
- 25 Установка деревянных стоек (террасы)
- 26 Устройство деревянной стропильной системы
доска, брус естественной влажности, в ассортименте
рулонная битумная гидроизоляция, 10мкв
- 27 Устройство обрешетки, контробрешетки
брусок 50x50x3000мм, естественной влажности
- 28 Монтаж супердиффузионной мембраны, 1сл
супердиффузионная мембрана Ventia Base, 75мкв
- 29 Устройство сплошного настила под битумную кровлю
ОСП-3 2500x1250x12мм, 3,125мкв
- 30 Устройство подстилающего гидроизоляционного слоя, 1сл
- 31 **Устройство кровли из битумной черепицы**
гибкая черепица Топ Шингл Смальто Коричневый
- 32 Устройство примыкания кровли
- 33 Монтаж креплений желобов водосливной системы
- 34 Устройство вентиляционных выходов в кровле
- 35 Антисептирование деревянных элементов
антисептик ХМББ, 10л
Прочие работы
- 36 Устройство временных лестниц, настилов, подмостей
- 37 Устройство фасадных лесов
- 38 Укрытие материалов полиэтиленовой пленкой
- 39 Уборка и складирование мусора
- 40 Расходные материалы и инструмент
- 41 Транспортные и складские расходы
- 42 Погрузо-разгрузочные работы
- 43 Охрана объекта
- 44 Бетономиксер, 7мкуб
- 45 Бетономиксер, 8мкуб
- 46 Бетононасос

- | | |
|----|--------------------|
| 47 | Вибратор глубинный |
| 48 | Вибротрамбовка |
| 49 | Кран 25тн |
| 50 | Вывоз мусора |

Итого по коммерческому предложению на коробку: 3 882 000р.

ИТОГО ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 5 104 000р.